

材料明细及安装位置

序号	采购品名称	规格型号	技术参数	采购数量	制造商	计量单位	使用单位
1	二层24口POE管理型交换机	RG-NBS3100-24GT4SFP-P V2	二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功	1	锐捷	台	1. 公司一号门
2	光缆	GYXTW-4B1		500	大唐电	米	
3	4口光纤终端盒	4口	带SC法兰盘	1	定制	个	
4	千兆单模单纤光纤收发器	RG-FC11G-3A/B	1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3km，非网管型光纤收发器，	1	锐捷	对	
5	光纤跳线	SC-SC 3米		8	国产	根	
6	室内设备箱	6U	材质：冷轧钢板 宽度：500mm 高度：300mm 分两层，活动隔板 深度：400mm 材质厚度:1.0厚	2	定制	个	
7	空气开关	2P/10A	配合设备箱使用	1	正泰	个	
8	无线插线板	D2K103	配合设备箱使用	1	德力西	个	
9	8T硬盘	ST8000VM006		2	希捷	个	
10	光纤敷设人工费		含边卡辅料，线路铺设、线路检测、断点熔纤等	500	定制	米	
11	设备箱整理、设备安装及未列辅料		水晶头、扎带、胶布、螺丝、固定件等其它未列材料	1		项	
12	24口POE接入交换机	RG-ES126GS-LP-E	二层非网管交换机，交换容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率180W），固化2个SFP千兆光口，支持云端发	1	锐捷	台	2. 电镀锌厂次氧化锌制液工段副厂长办公室
13	光缆	GYXTW-4B1		200	大唐电	米	
14	4口光纤终端盒	4口	带SC法兰盘	1	定制	个	
15	千兆单模单纤光纤收发器	RG-FC11G-3A/B	1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3km，非网管型光纤收发器，	1	锐捷	对	
16	光纤跳线	SC-SC 3米		8	国产	根	
17	室内设备箱	6U	材质：冷轧钢板 宽度：500mm 高度：300mm 分两层，活动隔板 深度：400mm 材质厚度:1.0厚	1	定制	个	

18	室外设备箱	9U	材质：201不锈钢 宽度：600mm 高度：500mm 分两层，活动隔板 深度：450mm 材质厚度：1.0厚	1	定制	个	3. 质检原料取样室（地磅处）
19	空气开关	2P/10A	配合设备箱使用（室外3个、室内1个）	4	正泰	个	
20	无线插线板	D2K103	配合设备箱使用	2	德力西	个	
21	6类网线	CAT6		10	海康威视	米	
22	PVC管	20#		10	多联	米	
23	光纤敷设人工费		含边卡辅料，线路铺设、线路检测、断点熔纤等	200	定制	米	
24	设备箱整理、设备安装及未列辅料		水晶头、扎带、胶布、螺丝、固定件等其它未列材料	1		项	
25	6类网线	CAT6		60	海康威视	米	3. 质检原料取样室（地磅处）
26	PVC管	20#		60	多联	米	
27	网线、PVC敷设及材料		含PVC管件，固件件等	60	定制	米	
28	24口POE接入交换机	RG-ES126S-LP V2	二层非网管交换机，交换容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率180W），固化2个SFP千兆光口，支持云端发现，云端查看设备状态	1	锐捷	台	4. 商标打印室
29	光缆	GYXTW-4B1		300	大唐电信	米	
30	4口光纤终端盒	4口	带SC法兰盘	1	定制	个	
31	千兆单模单纤光纤收发器	RG-FC11G-3A/B	1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3km，非网管型光纤收发器，	1	锐捷	对	
32	光纤跳线	SC-SC 3米		8	国产	根	
33	室内设备箱	6U	材质：冷轧钢板 宽度：500mm 高度：300mm 分两层，活动隔板 深度：400mm 材质厚度：1.0厚	1	定制	个	
34	室外设备箱	9U	材质：201不锈钢 宽度：600mm 高度：500mm 分两层，活动隔板 深度：450mm 材质厚度：1.0厚	1	定制	个	
35	空气开关	2P/10A	配合设备箱使用（室外3个、室内1个）	4	正泰	个	

36	无线插线板	D2K103	配合设备箱使用	2	德力西	个	
37	6类网线	CAT6		10	海康威视	米	
38	PVC管	20#		10	多联	米	
39	光纤敷设人工费		含边卡辅料，线路铺设、线路检测、断点熔纤等	300	定制	米	
40	设备箱整理、设备安装及未列辅料		水晶头、扎带、胶布、螺丝、固定件等其它未列材料	1		项	5. 修造厂大门
41	光缆	GYXTW-4B1		150	大唐电信	米	
42	4口光纤终端盒	4口	带SC法兰盘	1	定制	个	
43	千兆单模单纤光纤收发器	RG-FC11G-3A/B	1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3km，非网管型光纤收发器，	1	锐捷	对	
44	光纤跳线	SC-SC 3米		8	国产	根	
45	室内设备箱	6U	材质：冷轧钢板 宽度：500mm 高度：300mm 分两层，活动隔板 深度：400mm 材质厚度:1.0厚	1	定制	个	
46	空气开关	2P/10A	配合设备箱使用	1	正泰	个	
47	无线插线板	D2K103	配合设备箱使用	1	德力西	个	
48	光纤敷设人工费		含边卡辅料，线路铺设、线路检测、断点熔纤等	150	定制	米	
49	设备箱整理、设备安装及未列辅料		水晶头、扎带、胶布、螺丝、固定件等其它未列材料	1		项	
50	室内设备箱	6U	材质：冷轧钢板 宽度：500mm 高度：300mm 分两层，活动隔板 深度：400mm 材质厚度:1.0厚	1	定制	个	6. 物资库房及修造厂
51	空气开关	2P/10A	配合设备箱使用	2	正泰	个	
52	无线插线板	D2K103	配合设备箱使用	2	德力西	个	
53	6类网线	CAT6		200	海康威视	米	
54	PVC管	20#		200	多联	米	
55	网线、PVC敷设及材料		含边卡辅料，线路铺设、线路检测、断点熔纤等	200	定制	米	
56	设备箱整理、设备安装及未列辅料		水晶头、扎带、胶布、螺丝、固定件等其它未列材料	1		项	
57	24口POE接入交换机	RG-ES126S-LP V2	二层非网管交换机，交换容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率180W），固化2个SFP千兆光口，支持云端发现，云端查看设备状态	1	锐捷	台	

58	光缆	GYXTW-4B1		500	大唐电信	米	7. 锌合金厂办公室
59	4口光纤终端盒	4口	带SC法兰盘	1	定制	个	
60	千兆单模单纤光纤收发器	RG-FC11G-3A/B	1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口, 1个1000Mbps SC光口, 最大传输距离3km, 非网管型光纤收发器,	1	锐捷	对	
61	光纤跳线	SC-SC 3米		8	国产	根	
62	室外设备箱	9U	材质: 201不锈钢 宽度: 600mm 高度: 500mm 分两层, 活动隔板 深度: 450mm 材质厚度:1.0厚	1	定制	个	
63	空气开关	2P/10A	配合设备箱使用	1	正泰	个	
64	无线插线板	D2K103	配合设备箱使用	1	德力西	个	
65	8T硬盘	ST8000VM006		2	希捷	个	
66	6类网线	CAT6		200	海康威视	米	
67	PVC管	20#		200	多联	米	
68	网线、PVC敷设及		含PVC管件, 固件件等	200	定制	米	
69	光纤敷设人工费		含边卡辅料, 线路铺设、线路检测、断点熔纤等	500	定制	米	
70	设备箱整理、设备安装及未列辅料		水晶头、扎带、胶布、螺丝、固定件等其它未列材料	1		项	
71	24口POE接入交换机	RG-ES126S-LP V2	二层非网管交换机, 交换容量52Gbps, 包转发率38.69Mpps, 24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持PoE/PoE+, PoE功率180W), 固化2个SFP千兆光口, 支持云端发	1	锐捷	台	
72	光缆	GYXTW-4B1		200	大唐电	米	
73	4口光纤终端盒	4口	带SC法兰盘	1	定制	个	
74	千兆单模单纤光纤收发器	RG-FC11G-3A/B	1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口, 1个1000Mbps SC光口, 最大传输距离3km, 非网管型光纤收发器,	1	锐捷	对	
75	光纤跳线	SC-SC 3米		8	国产	根	
76	室外设备箱	9U	材质: 201不锈钢 宽度: 600mm 高度: 500mm 分两层, 活动隔板 深度: 450mm 材质厚度:1.0厚	1	定制	个	
77	空气开关	2P/10A	配合设备箱使用(室外	3	正泰	个	
78	无线插线板	D2K103	配合设备箱使用	1	德力西	个	
79	8T硬盘	ST8000VM006		2	希捷	个	
80	6类网线	CAT6		200	海康威视	米	
81	PVC管	20#		200	多联	米	
82	网线、PVC敷设及		含PVC管件, 固件件等	200	定制	米	

83	光纤敷设人工费		含边卡辅料，线路铺设、线路检测、断点熔纤等	200	定制	米	
84	设备箱整理、设备安装及未列辅料		水晶头、扎带、胶布、螺丝、固定件等其它未列材料	1		项	
85	光缆	GYXTW-4B1		600	大唐电	米	9. 氧化锌厂
86	4口光纤终端盒	4口	带SC法兰盘	1	定制	个	
87	千兆单模单纤光纤收发器	RG-FC11G-3A/B	1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3km，非网管型光纤收发器，	1	锐捷	对	
88	光纤跳线	SC-SC 3米		8	国产	根	
89	室内设备箱	6U	材质：冷轧钢板 宽度：500mm 高度：300mm 分两层，活动隔板 深度：400mm 材质厚度:1.0厚	1	定制	个	
90	空气开关	2P/10A	配合设备箱使用（室外	1	正泰	个	
91	无线插线板	D2K103	配合设备箱使用	1	德力西	个	
92	光纤敷设人工费		含边卡辅料，线路铺设、线路检测、断点熔纤等	600	定制	米	
93	设备箱整理、设备安装及未列辅料		水晶头、扎带、胶布、螺丝、固定件等其它未列材料	1		项	
94	24口POE接入交换机	RG-ES126S-LP V2	二层非网管交换机，交换容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率180W），固化2个SFP千兆光口，支持云端发现，云端查看设备状态	1	锐捷	台	
95	室内设备箱	6U	材质：冷轧钢板 宽度：500mm 高度：300mm 分两层，活动隔板 深度：400mm 材质厚度:1.0厚 颜色:黑色、玻璃门	1	定制	个	
96	空气开关	2P/10A	配合设备箱使用（室外	1	正泰	个	
97	无线插线板	D2K103	配合设备箱使用	1	德力西	个	
98	6类网线	CAT6		50	海康威视	米	
99	PVC管	20#		50	多联	米	
100	网线、PVC敷设及		含PVC管件，固件件等	50	定制	米	
101	设备箱整理、设备安装及未列辅料		水晶头、扎带、胶布、螺丝、固定件等其它未列材料	1		项	

102	24口POE接入交换机	RG-ES126S-LP V2	二层非网管交换机，交换容量52Gbps，包转发率38.69Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率180W），固化2个SFP千兆光口，支持云端发现，云端查看设备状态	2	锐捷	台	11. 公司危废室外墙
103	室外设备箱	9U	材质：201不锈钢 宽度：600mm 高度：500mm 分两层，活动隔板 深度：450mm 材质厚度：1.0厚 颜色：不锈钢本色	1	定制	个	
104	空气开关	2P/10A	配合设备箱使用（室外3个）	3	正泰	个	
105	无线插线板	D2K103	配合设备箱使用	1	德力西	个	
106	设备箱整理、设备安装及未列辅料		水晶头、扎带、胶布、螺丝、固定件等其它未列材料	1		项	
107	全彩筒型POE网络摄像机（含支架）	DS-2CD3T47SWDV3-	（国内标配）电气安全防护IP66	8		台	12. 电锌厂剥锌机处新增摄像头
108	千兆单模单纤光纤收发器	RG-FC11G-3A/B	1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3km，非网管型光纤收发器，	1	锐捷	对	
109	光纤跳线	SC-SC 3米		8	国产	根	
110	6类网线	CAT6		300	海康威视	米	
111	PVC管	20#		200	多联	米	
112	空气开关	2P/10A		2	正泰	个	
113	无线插线板	D2K103		2	德力西	个	
114	PVC敷设及材料		含PVC管件，固定卡件等	1		批	
115	16路2盘位硬盘录像机	DS-7816N-Q2（标配）		1		台	
116	室外设备箱	9U	材质：201不锈钢 宽度：500mm 高度：300mm 分两层，活动隔板 深度：400mm 材质厚度：1.0厚	2	定制	个	
117	8T硬盘	希捷 ST10000NM0046	容量：8TB 高级格式化（AF）：是 RoHS 符合性：是	1		只	
118	22寸1080P安防显示器	DS-D5022FQ-NA(B)（国内标		1		台	
119	12口千兆POE交换机	RG-ES210GC-LP		1	锐捷	台	
120	新安装		水晶头、扎带、胶布、螺丝、固定件等其它未列材料	1		项	